

**REGIONE LIGURIA**DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE*Vice Direzione Generale Sviluppo per la
Transizione Ecologica***Settore Assetto del Territorio**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale**TRASMISSIONE VIA PEC****Genova**, data del protocollo

Fasc. 2022/13.12.5.0.0/3-3-81

Comune di ALBISOLA SUPERIOREPEC: protocollo@pec.albisup.it

e, p.c. a

**Segretario Generale dell'Autorità
di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale**PEC: adbarno@postacert.toscana.it

Oggetto:

**Comune di ALBISOLA SUPERIORE
(SV)** – Aggiornamento 1/2022 del PUC
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 –
Ponte stradale in località Mulino di Galò,
frazione Ellera.Verifica di assoggettabilità alla VAS –
Contributo istruttorio ex art. 13 L.R.
32/2012.**Regione Liguria**

- Dipartimento Ambiente e
Protezione civile
- Settore Difesa del Suolo Savona
- Servizio Pianificazione Territoriale
e VAS

In riferimento alla verifica di assoggettabilità alla VAS inerente l'aggiornamento al PUC in oggetto, di cui alla D.C.C. n. 59/2022, si riscontra la vs. nota prot. n. 931 del 17/01/2023, comprensiva di allegati tra cui il Rapporto Preliminare, assunta al protocollo della Regione Liguria n. Prot-2023-0067095 del 18/01/2023.

Secondo quanto riportato nella suddetta documentazione, l'aggiornamento 1/2022 al PUC di Albisola Superiore, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997, prevede l'inserimento nel medesimo PUC di un ponte stradale in sostituzione a quello già esistente, a carattere provvisorio, sul torrente Sansobbia in località Mulino di Galò, nella frazione di Ellera.

Si è preso atto che il progetto del nuovo ponte e delle opere annesse costituiscono un primo lotto funzionale per il ripristino in sicurezza dell'attuale attraversamento del torrente Sansobbia. L'intervento complessivo di messa in sicurezza dell'area comprende anche una generale sistemazione ed allargamento dell'alveo attuale del corso d'acqua esteso per una lunghezza pari a circa 220 [m], con la realizzazione di nuovi argini in massi. Tali opere costituiscono un secondo lotto funzionale che esula dal presente procedimento.

In dettaglio, l'aggiornamento del PUC consiste nell'aggiornamento dei seguenti elaborati dello stesso PUC relativi all'area di intervento, inserendo il nuovo ponte come "infrastruttura in progetto":

- Tav. *2b "Ambiti e distretti, infrastrutture e servizi";
- Tav. *5b "Struttura del Piano: ambiti e distretti, infrastrutture e servizi";

- Tav. *6b “Il sistema dei servizi di progetto”.

Si rileva che l'area di intervento, di cui si riportano appresso alcuni stralci cartografici e fotografici (cfr. Figure 1 e 2) estratti dalla suddetta documentazione, ricade nel Piano di Bacino del torrente Sansobbia (di seguito anche PdB).



Figura 1: Corografia con localizzazione dell'area di intervento e fotografia del ponte esistente a carattere provvisorio sul torrente Sansobbia sito in località Mulino di Galò, nella frazione di Ellera, Albisola Superiore (SV) – Stralci estratti dal Rapporto Preliminare allegato alla D.C.C. 59/2022.




Figura 2: Localizzazione dell'area di intervento in località Mulino di Galò, nella frazione di Ellera, Albisola Superiore (SV) rispetto alla Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi del Piano di Bacino del torrente Sansobbia - Stralcio estratto dal Rapporto Preliminare allegato alla D.C.C. 59/2022.

Aspetti di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Si precisa che lo scrivente Settore si esprime in nome e per conto dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri sottoscritto il 21 febbraio 2022.

Rispetto al PdB, l'area di intervento:

- è localizzata in aree a suscettività al dissesto media Pg2 e molto bassa Pg0;
- non è localizzata all'interno della fascia di rispetto di 100 [m] da corpi o cigli di frana;
- non è localizzata in aree speciali di tipo A (cave attive, miniere attive e discariche in esercizio), B₁ (cave attualmente cessate o in corso di sistemazione) e B₂ (discariche dismesse e riporti antropici);
- non è localizzata nella fascia di rispetto di 100 [m] da aree speciali di tipo A, B₁ e B₂;
- interessa il reticolo idrografico regionale adottato con D.G.R. 507/2019, in particolare il torrente Sansobbia attraverso il nuovo ponte in sostituzione quello esistente a carattere provvisorio;
- interessa l'alveo attuale e le fasce di inondabilità (cfr. Figura 2), in particolare la fascia A (pericolosità idraulica molto elevata) perimetrata in sponda sinistra e la fascia C (pericolosità idraulica bassa) in sponda destra;
- non interessa la fascia di riassetto fluviale;
- non interessa interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Relativamente al nuovo ponte sul torrente Sansobbia, si rammentano per le successive fasi progettuali le disposizioni del R.R. 3/2011 in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, nonché le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

Per quanto riguarda l'interferenza con le fasce di inondabilità A e C, considerato che l'aggiornamento del PUC in esame è legato esclusivamente alla realizzazione di un nuovo ponte, si ritiene che lo stesso aggiornamento sia compatibile con la disciplina dell'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni previste dal medesimo articolo nelle successive fasi progettuali.

Si rileva, inoltre, che l'area di intervento interessa la mappa della pericolosità da alluvione fluviale del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. 01/12/2022. In particolare, sono interessate l'area P3 (pericolosità da alluvione elevata) perimetrata in sponda sinistra e l'area P1 (pericolosità da alluvione media) in sponda destra.

Aspetti di competenza della Regione Liguria

L'area di intervento:

- non interessa dissesti dell'Inventario dei Fenomeni Franosi (Progetto IFFI),
- non è ricompresa in aree carsiche,
- non è interessata dalla Rete di Monitoraggio dei Versanti Remover;
- ricade in zona sismica 4 (molto bassa) secondo la classificazione approvata con D.G.R. 216/2017 e s.m.i.;
- ricade nelle seguenti zone nella Carta della Microzone omogenee in prospettiva sismica del PUC:
 - alveo e sponda sinistra del torrente Sansobbia: zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (di tipo litostratigrafico);

- sponda destra del torrente Sansobbia: zone stabili (con possibili amplificazioni topografiche per pendenze $>15^\circ$);

Conclusioni

Considerato quanto sopra, non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi con l'aggiornamento al PUC in oggetto, per quanto di competenza del Settore Assetto del Territorio.

Per le successive fasi progettuali, si rammenta il rispetto delle seguenti disposizioni:

- art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del torrente Sansobbia,;
- R.R. 3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

Resta ferma la necessaria applicazione delle idonee misure di protezione civile per quanto attiene la esistente viabilità di accesso al nuovo ponte.

Considerata la tipologia di aggiornamento al PUC, si fa presente che non è necessaria l'acquisizione del parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 ai fini della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Si rimarca, infine, che restano ferme le competenze del Settore Difesa del Suolo Savona in materia di polizia idraulica ex R.D. 523/1904, nonché quelle previste dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del torrente Sansobbia.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Ing. Roberto BONI)

firmato digitalmente